

Malergeschäft Borste
Rollerallee 9
5048 Zürich
Tel. 000 1234 56 78
Fax.000 1234 56 79
info@borste.ch
CHE-123.456.789

Familie Müller
Bahnhofstrasse 90
8099 Zürich

Zürich, 25. September 2020

Offerte zu Objekt, EFH Bahnhofstrasse 90, Zürich

| <u>Pos.</u> | <u>Beschrieb</u> | <u>eh</u> |
|-------------|---|---------------------------------|
| | <u>Mineralische Untergründe</u> | |
| 1. | <u>Fassade Kellenwurf</u> | |
| 1.1 | Bestehender Dispersions-Anstrich waschen und Reinigen mit Heisswasser- Hochdruckreiniger (HD) | 522.00 m ² |
| 1.2 | 1- maliger Anstrich zur Nachbehandlung mit Fungizid-Algizidlösung | per m ² |
| 1.3 | 2 - maliger Siliconharzfarbenanstrich mit Algiziden – Schutzwirkstoffen gegen Algen- und Schimmelbefall Farbton: NCS-S 0505-B10G lösemittelfrei | 522.00 m ² |
| 1.4 | Kamin dito Pos 1.1- 1.3 | stk / pausch. |
| 1.5 | Arbeiten nach Aufwand: Teilweise kleine Risse oder Löcher am Putz ausbessern Rohe Putzstellen 1-mailger Tiefgrundanstrich Aufwand Maler Annahme ca. Aufwand Material Annahme ca. | h eh |
| 2.0 | <u>Sockel: Zementputz glatt</u> | |
| | Bestehender Dispersions-Anstrich waschen und Reinigen mit Heisswasser- Hochdruckreiniger (HD) | x m ² |
| 2.1 | 1- maliger Anstrich zur Nachbehandlung mit Fungizid-Algizidlösung | x m ² |
| 2.2 | 1- maliger Tiefgrundanstrich | x m ² |
| 2.3 | 2 - maliger Siliconharzfarbenanstrich Farbton ca. RAL: 7035 Mausgrau | |

Übertrag

Übertrag

3. **Kreuzstöcke Natursandstein teilw. fleckig**

3.1 Bestehender Sandstein sanft und schonend reinigen 185.00 m¹

3.2 2 –maliger farbloser Anstrich mit Sandsteinfestiger auf von Basis Kieselsäureethylester 185.00 m¹

3.2.2 **als Variante:** zusätzlich
2 - maliger Silikatfarbenanstrich
Farbton ca. RAL: 7035 Mausgrau per m¹

3.3 **Arbeiten nach Aufwand:**

Vorgängiges Vorbehandeln und Retouchieren der Flickstellen

Aufwand Maler Annahme ca. h
Aufwand Material Annahme ca. eh

Holzwerk

4. **Dachuntersichten, Ziegelleiste, Ortbrett, Pfetten**

4.1 rohes Holzwerk grundieren 96.00 m²

4.2 sowie 2-maliger Ölfarben - Anstrich
Farbton: weiß gebrochen 96.00 m²

4.2.1 Variante: Pfetten in abgesetzten Farbton per m¹

4.3 **Arbeiten nach Aufwand:**

Nicht haftender Anstrich ablaugen und schleifen
Rostige Nägel entrostet / nachschlagen, Rostschutzanstrich,
sowie ausspachteln und Risse ausfugen.

Aufwand Maler Annahme ca. h
Aufwand Material Annahme ca. eh

5. **Balkongeländer**

5.1 dito wie Pos. 4

5.2 **Arbeiten nach Aufwand:**

Nicht haftender Anstrich ablaugen und schleifen
Rostige Nägel entrostet, versenken, Rostschutzanstrich,
sowie teilw. ausspachteln

Aufwand Maler Annahme ca. h
Aufwand Material Annahme ca. eh

Übertrag

| | | | |
|-------|--|-----|----------------|
| | | | Übertrag |
| 6. | <u>Jalousie mit beweg. Brettchen</u> | | |
| 6.1 | Jalousie ablaugen und neutralisieren, anschl. trocknen | | m ² |
| 6.2 | Metallbeschläge, Winkelband grundieren mit 2-komp. Rost-Schutzgrundierung | | stk |
| 6.2 | Tauchimprägnierung | | m ² |
| 6.3 | Tauchgrundieren inkl. schleifen | | m ² |
| 6.4 | teilw. spachteln, sowie 1-maliger Spritzauftrag mit Aussenfüllvorlack auf Basis Langöl-Alkydharz, zwischenschliff | | m ² |
| 6.4.1 | zusätzlicher Spritzauftrag mit Aussenfüll-Vorlack zur besseren Kantendeckung, zwischenschliff | per | m ² |
| 6.5 | 1-maliger Spritzauftrag mit Langöl – Kunstharzemail Siliconalvergütet. Farbton Waldgrün RAL 6050 Glanzgrad : Glanz | | m ² |
| 6.6 | Arbeiten nach Aufwand: Jalousie De- & Montage / montieren, Transporte sowie Nummerieren. Aufwand Maler Annahme ca. | | h |

Hinweis zu Jalousie:

Vorbehalten bleibt eine Reparatur der Jalousie nach dem Ablaugen (Neuverleimen oder ersetzen nicht tragfähigen Holz durch den Schreiner Ihrer Wahl)

Nach Absprache

Metallische Untergründe

7. **Kloben u. Rückhalter**

| | | | |
|-----|---|--|-----|
| 7.1 | entrostet, und entfetten. 1-maliger 2-komp. Rostschutzanstrich 2-maliger Schlussanstrich mit Langöl – Kunstharzemail Siliconalvergütet. Farbton Waldgrün RAL 6050 Glanzgrad : Glanz | | stk |
|-----|---|--|-----|

Allgemeines

8. **Abdeckarbeiten**

| | | | |
|-----|--|--|----------------|
| 8.1 | Abdeckarbeiten von Bauteilen, Fenster, Böden etc. inkl. Fachgerechter Entsorgung | | m ² |
|-----|--|--|----------------|

Übertrag

Übertrag

9. Gerüst

| | | |
|-----|---|-----------------------|
| 9.1 | Erstellen des Fassadengerüstes nach SUVA Vorschrift sowie Demontage und Transporte. Inkl. Miete für 60 Tage Belastbarkeit 200kg / m ² | 530.00 m ² |
| 9.2 | Zusätzliches Anbringen des Spenglerlauf. (Dachdecker) sowie Demontage und Transporte. Inkl. Miete für 60 Tage | 17.00 m ¹ |
| 9.3 | Erstellen des Treppenaufgang nach SUVA Vorschrift sowie Demontage und Transporte. Inkl. Miete für 60 Tage | 9.00 m ¹ |

Mehrkosten für Mietdauer über für 60 Tage

auf Anfrage

| | |
|-------------------------------|------------|
| Total brutto | Fr. |
| - x % Rabatt | Fr. |
| Zwischentotal | Fr. |
| Total netto | Fr. |
| 7.7 % MWST | Fr. |
| Total netto inkl. MWST | Fr. |

Konditionen: 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Gültigkeit der Offerte: 3 Monate

Wir würden uns freuen, wenn wir diesen Auftrag für Sie ausführen könnten.
Eine kompetente und fachgerechte Ausführung der Arbeiten garantieren wir Ihnen.
Für weitere Fragen oder Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Malergeschäft Borste

