



073

Nachkalkulation 2

Auftrag:	Vergolden: MP 2002	Datum:	
Position/ Leistungsbeschreibung:	Bar-Rückwand: Spritzspachtel, PU-Farbe, Vergolden, Zaponlack	Ausmass / Einheit:	14.92 m2

Bruttopreis (exkl. MWSt.) **14.92 m2 à 245 Fr.** **3'655.40**

Abzüge:	allgemeine Abzüge	0 %	von	3'655.40	0.00
	Rabatt	2 %	von	3'655.40	73.10
	Skonto	0 %	von	3'582.30	0.00

Nettopreis **3'582.30**

Lohnaufwand	Stundentotal	Stundenlohn gewichtet	Summen
Maler	10.50	34.00	357.00
Spritzlackierer	8.00	35.00	280.00
Malervorarbeiter	24.00	38.00	912.00
			0.00
			0.00
Total Stunden	42.50	Total Lohnaufwand	1'549.00

Sozialversicherungsaufwand und Sonstiger Betriebsaufwand	in % vom Lohnaufwand und/oder per Std.	%	90.00	1'394.10
	42.50	x fixer Wert	0.00	0.00

Materialaufwand (gemäss Tab. 10)	Einheit	Menge	Preis	Summen
Spritzspachtel inkl. Verdünner	kg	11.00	12.50	137.50
Stammlack 5:1	kg	2.083333	24.00	50.00
Härter	kg	0.416666	15.20	6.33
Verdünner 20 % von 2.5 k	kg	0.50	5.90	2.95
Schnellmixtion	ltr	0.80	78.60	62.88
Schlagmetall 329/2500 Blatt	Blatt	0.971	131.60	127.78
Zaponlack	kg	1.80	10.20	18.36
Kleinmaterial	Pauschal			15.00
Total Materialaufwand				420.81

Materialgemeinkosten **0 %** von Materialaufwand **0** **420.80**

Sondereinzelkosten (gemäss Tabelle 10) **Spritzkabine 8 h à 15.00 Fr.** **120.00**

Fremdarbeiten / Fremdlöhne (gemäss Tabelle 11) **0.00**

Selbstkosten **3'483.90**

Risiko und Verdienst = Nettopreis - Selbstkosten (+ = Gewinn, -= Verlust) **98.40**

= in Prozent der Selbstkosten **2.82 %**

Positionspreis netto (Aufwand netto : Ausmass / Leistungseinheit) **240.10**

Umsatz per Stunde (Aufwand netto : Stundentotal) **84.29**

Leistung per Stunde (Ausmass / Leistungseinheit : Stundentotal) **0.35**